



施工临时设施区
 工程措施：表土剥离2400m³，表土回覆2800m³，
 土地整治0.80hm²，硬化层清除1600m³。
 植物措施：综合绿化0.80hm²。

道路硬化区：工程措施：雨水排水管道1750m，
 雨水检查井58个，收水井58个。
 临时措施：车辆清洗池1座，
 临时排水沟585m，临时沉砂池2座。

建筑物区：表土剥离2190m³，临时排水沟
 1123m，临时沉砂池5座。

景观绿化区：工程措施：表土剥离5850m³，表土回覆5850m³，土地整治1.95hm²。
 植物措施：综合绿化1.95hm²。

临时堆土场区
 工程措施：表土剥离4050m³，表土回覆5850m³，土地整治1.35hm²。
 植物措施：综合绿化1.35hm²。
 临时措施：防尘网苫盖3542m²，袋装土拦挡680m，临时排水沟200m，临时沉砂池1座。

图例

	新建建、构筑物
	新建道路
	现有建、构筑物
	现有道路
	用地红线
	室内/室外地坪标高
	新建围墙
	临时排水沟
	临时沉砂池
	水流方向

附图2-2 水土保持措施布设竣工验收图